

T H E R M O G R A P H I E I N F R A R O U G E

PROTOCOLE DE TRAVAIL

- Mise en condition des volumes à contrôler
- Recherche des défauts d'isolation
- Recherche des infiltrations d'air
- Analyse de l'ensemble des déperditions
- Conseils sur les améliorations à réaliser
- Bilan ou rapport technique



- Dotés de caméras infrarouges spécifiques pour le bâtiment, nos interventions limitées dans la saison, sont tributaires d'impératifs météo.
- Ces inspections peuvent être soit informatives et se limiter à un contrôle rapide et succinct, soit invasives et demander de multiples relevés permettant de quantifier précisément chacune des déperditions constatées.
- Ces relevés sont ensuite utilisés pour évaluer les travaux à envisager par ordre d'importance.

- Attention : Un relevé infrarouge peut être FAUX . En effet, les images thermographiques ne peuvent dévoiler à elles seules l'importance des déperditions sans l'intervention d'un technicien qui ait une connaissance approfondie de la thermique des bâtiments. Le thermographe spécialiste dans son domaine, ne peut interpréter de manière juste ses relevés infrarouges sans tenir compte de la température atmosphérique extérieure et intérieure, de la température résiduelle nocturne, des hygrométries, des surfaces exposées, de la réflexion des matériaux contrôlés, de l'influence des vents dominants, des infiltrations d'air et de la ventilation-aération intérieure.